

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu hlavného kaštieľa pre Zemplínske múzeum Michalovce
Objekt: RaMZ
Dátum: 10. 3. 2016
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV		Práce a dodávky PSV					
723		Zdravotechnika - plynovod					
1	721	723130217	Potrubie upravené polyetylénovou páskou z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50	m	15,000		
2	319	3194113900	Koleno č. 92 138207 čierne D 2"	ks	6,000		
3	422	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		
4	422	4227261000	Slučka kondenzátu zahnutá PN 250, k M 20x1,5 mm	ks	1,000		
5	541	5419411500	Regulátor tlaku plynu FRANCEl B 40 100kpa / 2kpa	ks	1,000		
6	721	723150304	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 31, 8/2,6 m	m	0,300		
7	721	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9 m	m	2,700		
8	721	723150343	redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000		
9	343	3438215000	Denzolen páska spodná	ks	3,000		
10	343	3438220000	Denzolen páska vrchná	ks	3,000		
11	551	5518000007	Armatury závitové - plyn Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 2" IVAR č. 80010200	ks	2,000		
12	388	3884116000	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	ks	1,000		
13	721	723150803	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých nad 44, 5 do D76, -0,00553t	m	2,000		
14	721	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb	1,000		
15	721	723160805	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 5/4, -0,00722t	pár	1,000		
16	721	723160832	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierek G 5/4, -0,00091t	ks	1,000		
17	721	723229102	Montáž armatury závit s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatury G 1/2	súb	1,000		
18	721	723230801	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, -0,03190t	súb	1,000		
19	721	723239104	Montáž regulátora	ks	1,000		
20	721	723239106	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	1,000		
21	721	723239106	Demontáž armatury závitovej s dvoma závitmi, G 2	ks	1,000		
22	R	72326-	Demontáž skrinky	ks	1,000		
23		831 C00505	Skrinka oceľová ,vetraná uzamykateľná 1400x1800x600	ks	1,000		
24		553439080	Oceľ' jakl.prof.uzatvorený 40/40/4	kg	7,600		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu hlavného kaštieľa pre Zemplínske múzeum Michalovce
Objekt: RaMZ

Dátum: 10. 3. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

723 Zdravotechnika - plynovod							
			Potrubie upravené polyetylénovou páskou z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50	m	15,000		
1 721	723130217						
2 319	3194113900		Koleno č. 92 138207 čierne D 2"	ks	6,000		
3 422	4223358000		Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		
4 422	4227261000		Slučka kondenzátu zahnutá PN 250, k M 20x1,5 mm	ks	1,000		
5 541	5419411500		Regulátor tlaku plynu FRANCEl B 40 100kpa / 2kpa	ks	1,000		
6 721	723150304		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 31, 8/2,6 m	m	0,300		
7 721	723150312		Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9 m	m	2,700		
8 721	723150343		redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000		
9 343	3438215000		Denzolen páska spodná	ks	3,000		
10 343	3438220000		Denzolen páska vrchná	ks	3,000		
11 551	5518000007		Armatury závitové - plyn Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 2" IVAR č. 80010200	ks	2,000		
12 388	3884116000		Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	ks	1,000		
13 721	723150803		Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých nad 44, 5 do D76, -0,00553t	m	2,000		
14 721	723160207		Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb	1,000		
15 721	723160805		Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 5/4, -0,00722t	pár	1,000		
16 721	723160832		Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierek G 5/4, -0,00091t	ks	1,000		
17 721	723229102		Montáž armatury závit s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatury G 1/2	súb	1,000		
18 721	723230801		Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, -0,03190t	súb	1,000		
19 721	723239104		Montáž regulátora	ks	1,000		
20 721	723239106		Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	1,000		
21 721	723239106		Demontáž armatury závitovej s dvoma závitmi, G 2	ks	1,000		
22 R	72326-		Demontáž skrinky	ks	1,000		
23	831 C00505		Skrinka oceľová ,vetraná uzamykateľná 1400x1800x600	ks	1,000		
24	553439080		Oceľ jakl.prof.uzatvorený 40/40/4	kg	7,600		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu hlavného kaštieľa pre Zemplínske múzeum Michalovce
Objekt: RaMZ

Dátum: 10. 3. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

25	721	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,052		
26	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,155		

783 Dokončovacie práce - nátery							
27	783	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	10,000		
28	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,000		
29	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	3,000		

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce							
30	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,000		
31	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	9,000		
32	581	5815311000	Piesok technický netriedený hornobriežsky	t	3,000		
33	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,000		

2 Zakladanie							
34	011	273313211	Betón základových dosiek, prostý tr.B7,5	m3	0,500		
35	011	273313821	Betónovanie základových dosiek z cementu portlandského a troskoportlandského	m3	0,500		

4 Vodorovné konštrukcie							
36	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800		

OST

Ostatné

37	R	39	Pospojovanie RaMZ	súb	1,000		
38	R	HZS-001	Revízie a revízne správy ELI a Plyn	súb	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu hlavného kaštieľa pre Zemplínske múzeum Michalovce
Objekt: RaMZ

Dátum: 10. 3. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

25	721	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,052		
26	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,155		

783

Dokončovacie práce - nátery

27	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	10,000		
28	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,000		
29	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	3,000		

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

30	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,000		
31	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	9,000		
32	581	5815311000	Piesok technický netriedený hornobriežsky	t	3,000		
33	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,000		

2

Zakladanie

34	011	273313211	Betón základových dosiek, prostý tr.B7,5	m3	0,500		
35	011	273313821	Betónovanie základových dosiek z cementu portlandského a troskoportlandského	m3	0,500		

4

Vodorovné konštrukcie

36	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

OST

Ostatné

37	R	39	Pospojovanie RaMZ	súb	1,000		
38	R	HZS-001	Revízie a revízne správy ELI a Plyn	súb	1,000		

Celkom